深圳市住房和建设局文件

深建质安〔2017〕70号

深圳市住房和建设局关于做好2017年全市建筑施工汛期安全生产工作的通知

各区住房建设局、各新区城建局，前海管理局，市质监站、市政站，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

据2017年汛期气象灾害预测，今年我市汛期将从4月中上旬持续到九月上旬，汛期影响时间偏早偏长，汛期风险偏高，在建工程防汛防台风形势严峻。根据全市三防工作会议精神，以及《深圳市三防指挥部关于提前开展2017年汛期各项工作的通知》（深防指〔2017〕28号，附件1）、《市安委办转发转发国务院安委会办公室关于做好2017年汛期安全生产工作的通知》（深安办〔2017〕113号，附件2）等文件要求，为进一步做好2017年全市建筑施工汛期安全生产工作，落实好各项防范措施，

保障广大建筑施工人员的生命财产安全，结合我市实际，现将有关事项通知如下：

一、加强组织领导，高度重视汛期的防汛工作

各部门、各单位要高度重视，把做好防汛工作作为当前一项重要任务，提前安排、超前准备、强化责任、落实措施，全力做好在建工程汛期安全生产工作。一是切实加强对汛期安全生产工作的组织领导，各区（新区）建设行政主管部门、市质监站、市政站主要负责同志要亲自部署，分管负责同志要具体抓，亲自检查推动，切实加强监督检查，将企业落实防汛工作、隐患排查、值班制度、应急管理等方面作为检查的重点；二是对发现的隐患必须责令限期整改，对安全隐患不落实整改的，该停工的要坚决停工；三是要及时发布有关预警信息，有序开展汛期防范应对工作；四是严格落实防汛责任制，发生安全事故和紧急情况应按规定及时处置、及时上报，不得虚报、迟报、瞒报和漏报。

二、强化重点部位防范，提升汛期防御能力，

针对汛期极端天气对在建工程可能造成的不利影响，要督促各建设、施工、监理等企业重点加强以下工作：

（一）制定人员疏散转移应急预案，一是对宿营地使用临时活动板房的，要制定应对台风时的人员的疏散转移应急预案；二是对起重机械、基坑、外脚手架等可能影响到的居民生活区、住宅区，特别是居民生活密集区及重点重大民生区域，要认真

评估超强台风时存在风险或隐患的，提前向辖区政府、区住建部门、三防办及街道办通报，制定可能受影响周边居民撤离预案。确保一旦接到相关等级预报预警信息时，相关区域人员有序转移。

（二）加大对深基坑、高边坡、地下暗挖工程、围墙等重点部位的巡查、监测的频率，发现险情应及时处置。

（三）强化对深基坑、地下暗挖、人工挖孔桩等排水设施的检查，应及时排除积水，避免因长期浸泡而造成的危害。

（四）加强对大型建筑起重设备、脚手架和模板支撑体系等重点部位和环节的巡查，及时排查大型建筑起重设备的附墙装置是否符合规范要求，清理积水、及时加固，加强防范。

（五）持续强降雨过后，土体含水量已经饱和，对涉及到与土方有关的施工，必须进行评估、论证，在确保安全的情况下方可进行施工。

（六）黄色、橙色暴雨期间基坑、人工挖孔桩等涉及到土方的施工应停止；红色暴雨期间，要全面停工。

三、切实落实应急值班制度，做好应急处置工作

（一）各部门、各单位领导要保持通讯畅通，要严格执行领导带班和 24 小时值班制度，做好相应信息的记录和上报工作，及时上传下达，确保信息的畅通。

（二）各应急队伍要全面进入应急准备状态，接到应急抢险指令要第一时间赶赴现场，在现场应急指挥部领导下进行抢

险处置。

（三）各区（新区）建设行政主管部门、市质监站、市政站要督促在建工程进一步完善防范自然灾害应急预案，组织开展应对各类自然灾害的应急演练，重点对在建工程应急物资的储备情况进行检查，确保应急物资的数量、种类满足要求，确保应急设备可靠运转。

特此通知。

深圳市住房和建设局

2017年4月12日

（联系人：陈泽波，联系电话：83788608）