

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-土建工程

标段：2025年坪地街道体育场改造工程项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		高桥社区临坪路新建篮球场场地						
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面 2. 厚度:350mm 3. 包含:装车、外运, 运距综合考虑 4. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	24			
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:原有混凝土路面 2. 厚度:150mm 3. 包含:装车、外运, 运距综合考虑 4. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	413.32			
		分部小计						
		新建工程						
3	040203009001	沥青混凝土丙烯酸地面	1. 2mm厚硬地丙烯酸球场面层(颜色图案综合考虑) 2. 30mm厚细粒式沥青混凝土层(AC-10) 3. 改性乳化沥青粘层油(PC-3 0.4L/m2) 4. 50mm厚中粒式沥青混凝土层(AC-16) 5. 改性乳化沥青透层油(PC-3 1.1L/m2) 6. 2mm厚满铺自粘式防裂贴 7. 150mmC25混凝土(双向配筋Φ8@150, 每6米设缝, 缝宽15mm, 密封胶嵌缝) 8. 150mm6%水泥石粉渣垫层 9. 素土夯实回填, 压实系数>93%(由街道负责建设完成平整场地) 10. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	560.75			
4	040205006002	丙烯酸划线	1. 材料品种:50mm宽白色丙烯酸划线 2. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	10.77			
5	040205006001	硅PU涂层字体	1. 材料品种:白色硅PU涂层字体 2. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	28.52			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-土建工程

标段：2025年坪地街道体育场改造工程项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
6	011501018001	篮球架	1. 名称:成品移动式单臂篮球架 2. 参数、底座尺寸:2000*1000mm、配重物:底座配重箱单只需要配重560kg 3. 伸臂:2250mm 4. 篮板尺寸、厚度:1800*1050*38mm、12mm高强度安全玻璃篮板 5. 篮圈高度、材质:3050mm、DN17实心圆钢制作 6. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	套	1			
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:C30混凝土立道牙500*300*120mm 2. 30厚1: 2. 5水泥砂浆 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C25混凝土 4. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m	102			
8	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:320*425mm 2. 盖板材质、规格:600*400*65厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板 3. 预埋件:预埋70x50X5通长L304不锈钢角钢外框, 预埋 Φ10X100固定件与角钢焊接@600mm 4. 砌体材料:M7. 5水泥砂浆砌筑 Mu10非粘土砖 5. 砂浆强度等级:新做50厚1: 3水泥砂浆卧底 6. 20厚1: 2防水砂浆抹灰 7. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C25混凝土垫层 8. 素土夯实≥0. 93 9. 包含:挖方、回填、装车、外运 10. 运距:综合考虑 11. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m	98. 8			
9	000103001001	标示标牌	1. 规格:800*600*20mm 2. 材质:1. 5mm304不锈钢 3. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	块	1			
		分部小计						
		新建4m高围网						
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-土建工程

标段：2025年坪地街道体育场改造工程项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估价
10	010607004002	金属网栏（4米）	1. 材料品种、规格:上部1.75米使用墨绿色包塑钢丝网(网丝径3.8mm，网孔4.5*4.5cm)，下部1.92米使用双夹丝网8+6+8mm墨绿色包塑网孔200*45mm 2. 边框及立柱型钢品种、规格:立柱镀锌管 Φ76*2.3mm@3m，横杆镀锌管 Φ60*2.3mm，Φ60*2.3mm镀锌圆管门框(墨绿色) 3. 成品门锁 4. 基础:400*400*500mmC30混凝土基础 5. 钢筋规格、尺寸:箍筋Φ8@100、纵筋4Φ12 6. 包含:基坑挖方、装车、外运 7. 基础模板综合考虑 8. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	406.4			
11	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:镀锌钢管刷漆 2. 除锈采用钢刷清除构建表面毛刺，铁锈油污及附着在构件表面的杂物 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷石英砂除锈，无机环氧富锌底漆二道（一道60um以内），氟碳漆面漆二道（一道40um以内） 4. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	91.31			
		分部小计						
		分部小计						
		六联社区老香篮球场场地						
		拆除工程						
12	040504009001	拆除雨水口	1. 型号、规格:拆除原有雨水口0.5*0.3*0.6m 2. 包含:装车、外运 3. 运距:综合考虑 4. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	座	6			
13	041001001003	拆除路面	1. 材质:铲除50mm厚中粒式沥青混凝土层+铲除30mm细粒式沥青混凝土层+铲除10mm厚硅PU弹性面层 2. 厚度:90mm 3. 包含:装车、外运 4. 运距:综合考虑 5. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	628.39			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-土建工程

标段：2025年坪地街道体育场地改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
14	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:拆除原有4.8米围网钢丝网 2. 考虑残值回收 3. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	441.34			
15	011611004001	拆除扫地横杆	1. 构件名称:拆除围网扫地横杆 2. 拆除构件的规格尺寸:Φ90*2.3mm 3. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	t	0.48			
		分部小计						
		新建工程						
16	040203009002	沥青混凝土丙烯酸地面	1. 2mm厚硬地丙烯酸球场面层(颜色图案综合考虑) 2. 30mm厚细粒式沥青混凝土层(AC-10) 3. 改性乳化沥青粘层油(PC-3 0.4L/m2) 4. 50mm厚中粒式沥青混凝土层(AC-16) 5. 改性乳化沥青透层油(PC-3 1.1L/m2) 6. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	628.39			
17	040205006003	丙烯酸划线	1. 材料品种:50mm宽白色丙烯酸划线 2. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	10.77			
18	040205006004	硅PU涂层字体	1. 材料品种:白色硅PU涂层字体 2. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	28.52			
19	010607004003	金属网栏(4.8米)	1. 材料品种、规格:上部2.24米使用墨绿色包塑钢丝网(网丝径3.8mm,网孔5*5cm),下部2.29米使用双夹丝网8*6+8mm墨绿色包塑网孔200*45mm 2. 新做25*3mm扁钢钢丝网压条 3. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	426.89			
20	010606001001	横杆	1. 钢材品种、规格:圆管Φ90*2.3mm 2. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	t	0.48			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-土建工程

标段：2025年坪地街道体育场改造工程项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
21	011405001003	金属面油漆	1. 构件名称:原横杆立杆除锈翻新墨绿色氟碳漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:采用喷石英除锈, 无机环氧富锌底漆二道(一道60um以内), 氟碳漆面漆二道(一道40um以内) 3. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	133.74			
22	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:C20混凝土回填 2. 填方粒径要求:综合考虑 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m3	0.54			
23	000103001002	标示标牌	1. 规格:800*600*20mm 2. 材质:1.5mm304不锈钢 3. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	块	1			
24	011502001001	不锈钢角钢收边	1. 材质、规格:70*50*5哑光304不锈钢板, M10*80mm镀锌膨胀螺栓@500 2. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	t	0.47			
		分部小计						
		分部小计						
		六联社区石碧篮球场场地						
		拆除工程						
25	041001001004	拆除路面	1. 材质:铲除50mm厚中粒式沥青混凝土层+铲除30mm细粒式沥青混凝土层+铲除10mm厚硅PU弹性面层 2. 厚度:90mm 3. 包含:装车、外运 4. 运距:综合考虑 5. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	685.53			
		分部小计						
		新建工程						
26	040203009003	沥青混凝土丙烯酸地面	1. 2mm厚硬地丙烯酸球场面层(颜色图案综合考虑) 2. 30mm厚细粒式沥青混凝土层(AC-10) 3. 改性乳化沥青粘层油(PC-3 0.4L/m2) 4. 50mm厚中粒式沥青混凝土层(AC-16) 5. 改性乳化沥青透层油(PC-3 1.1L/m2) 6. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	643.29			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-土建工程

标段：2025年坪地街道体育场地改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
27	040205006005	丙烯酸划线	1. 材料品种:50mm宽白色丙烯酸划线 2. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	10.77			
28	040205006006	硅PU涂层字体	1. 材料品种:白色硅PU涂层字体 2. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	28.52			
29	011405001004	原有篮球架油漆翻新(暂定量)	1. 构件名称:原有篮球架 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈厚氟碳面漆二道80um	m2	20			
30	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:320*425mm 2. 盖板材质、规格:600*400*65厚芝麻灰花岗岩排水沟盖板 3. 预埋件:预埋70x50X5通长L304不锈钢角钢外框,预埋Φ10X100固定件与角钢焊接@600mm 4. 砌体材料:M7.5水泥砂浆砌筑 Mu10非粘土砖 5. 砂浆强度等级:新做50厚1:3水泥砂浆卧底 6. 20厚1:2防水砂浆抹灰 7. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C25混凝土垫层 8. 素土夯实≥0.93 9. 包含:挖方、回填、装车、外运 10. 运距:综合考虑 11. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m	105.6			
31	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:原横杆立杆除锈翻新墨绿色氟碳漆 2. 油漆品种、刷漆遍数:采用喷石英除锈,无机环氧富锌底漆二道(一道60um以内),氟碳漆面漆二道(一道40um以内) 3. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	m2	68.09			
32	000103001003	标示标牌	1. 规格:800*600*20mm 2. 材质:1.5mm304不锈钢 3. 其他:详见招标文件、图纸及技术规范要求	块	1			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-安装工程

标段：2025年坪地街道体育场改造工程项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估价
		高桥社区临坪路篮球场						
		给排水工程						
1	040501004001	塑料管	(1) 材质及规格:PVC排水管 D N200 (2) 连接形式:胶圈接口 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验 (4) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	80			
2	041001001001	拆除路面	(1) 材质:拆除原有C30混凝土路面 (2) 厚度:150mm (3) 包含:装车、外运, 运距综合考虑 (4) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	48			
3	041001003001	拆除基层	(1) 材质:拆除原有6%水泥石粉渣垫层 (2) 厚度:150mm (3) 包含:装车、外运, 运距综合考虑 (4) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	48			
4	040203007001	水泥混凝土	(1) 混凝土强度等级:C30 (2) 厚度:150mm (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	48			
5	040202003001	水泥稳定土	(1) 水泥含量:6% (2) 厚度:150mm (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	48			
6	040101002001	挖沟槽土方	(1) 土壤类别:综合类别 (2) 挖土深度:综合考虑 (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	24			
7	040103001001	回填方	(1) 密实度要求:符合密实度要求 (2) 填方材料品种:土方 (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	21.49			
8	040103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种:土方 (2) 运距:综合考虑 (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2.51			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

(适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-安装工程

标段：2025年坪地街道体育场改造工程项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		电气工程						
9	040801010001	落地式配电箱	(1)名称:QCAL配电箱(不锈钢落地式) (2)100厚C20素砼垫层 (3)400厚C25素砼基础 (4)基础预埋件制安、接地母线、角钢接地极及测试、开挖土方、回填及外运 (5)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1			
10	040803001001	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV-5*16 (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	50			
11	040803001002	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV-5*6 (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	97.52			
12	040803002001	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)型号:PVC50 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	50			
13	040803002002	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)型号:PVC32 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	92.35			
14	040803005001	电缆终端头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:10<S≤35mm ² (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2			
15	040803005002	电缆终端头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:S≤10mm ² (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	12			
16	040805001001	常规照明灯	(1)名称:篮球场灯 (2)灯杆材质、高度:H=8m (3)光源数量:2*300W LED运动专业投光灯 (4)附件配置:灯杆内穿线、路灯基础、基础预埋件、接地极及调试、开挖土方、回填及外运 (5)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	6			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-安装工程

标段：2025年坪地街道体育场地改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
17	041001001003	拆除路面	(1) 材质:拆除原有C30混凝土路面 (2) 厚度:150mm (3) 包含:装车、外运, 运距综合考虑 (4) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	56.94			
18	041001003003	拆除基层	(1) 材质:拆除原有6%水泥石粉渣垫层 (2) 厚度:150mm (3) 包含:装车、外运, 运距综合考虑 (4) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	56.94			
19	040203007003	水泥混凝土	(1) 混凝土强度等级:C30 (2) 厚度:150mm (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	56.94			
20	040202003003	水泥稳定土	(1) 水泥含量:6% (2) 厚度:150mm (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	56.94			
21	040101002002	挖沟槽土方	(1) 土壤类别:综合类别 (2) 挖土深度:综合考虑 (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	11.39			
22	040103001002	回填方	(1) 密实度要求:符合密实度要求 (2) 填方材料品种:土方 (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	11.21			
23	040103002002	余方弃置	(1) 废弃料品种:土方 (2) 运距:综合考虑 (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.17			
24	040807002001	供电系统调试	(1) 名称:供电系统调试 (2) 电压(kV):1 (3) 其他:具体详见招标文件及图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1			
		分部小计						
		分部小计						
		六联社区老香篮球场						
		电气工程						
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场改造工
程-安装工程

标段：2025年坪地街道体育场地改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
25	040803001003	电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV-5*16 (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	50			
26	040803002003	电缆保护管	(1)名称:电缆保护管 (2)型号:PVC50 (3)敷设方式:埋地敷设 (4)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	50			
27	040803005003	电缆终端头	(1)名称:电力电缆终端头 (2)规格:10<S≤35mm ² (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2			
28	041001001002	拆除路面	(1)材质:拆除原有C30混凝土路面 (2)厚度:150mm (3)包含:装车、外运,运距综合考虑 (4)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	20			
29	041001003002	拆除基层	(1)材质:拆除原有6%水泥石粉渣垫层 (2)厚度:150mm (3)包含:装车、外运,运距综合考虑 (4)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	20			
30	040203007002	水泥混凝土	(1)混凝土强度等级:C30 (2)厚度:150mm (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	20			
31	040202003002	水泥稳定土	(1)水泥含量:6% (2)厚度:150mm (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	20			
32	040101002003	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合类别 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ³	4			
33	040103001003	回填方	(1)密实度要求:符合密实度要求 (2)填方材料品种:土方 (3)其他:具体详见招标文件及图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ³	3.9			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-安装工程

标段：2025年坪地街道体育场地改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备 暂估合价
34	040103002003	余方弃置	(1)废弃料品种:土方 (2)运距:综合考虑 (3)其他:具体详见招标文件 及图纸,且满足国家施工、 验收规范及技术要求	m3	0.1			
		分部小计						
		分部小计						
		六联社区石碧篮球场						
		给排水工程						
35	040501004002	塑料管	(1)材质及规格:PVC排水管 D N200 (2)连接形式:胶圈接口 (3)管道检验及试验要求:闭 水试验 (4)其他:具体详见招标文件 及图纸,且满足国家施工、 验收规范及技术要求	m	80			
36	041001001004	拆除路面	(1)材质:拆除原有C30混凝土 路面 (2)厚度:150mm (3)包含:装车、外运,运距 综合考虑 (4)其他:具体详见招标文件 及图纸,且满足国家施工、 验收规范及技术要求	m2	48			
37	041001003004	拆除基层	(1)材质:拆除原有6%水泥石 粉渣垫层 (2)厚度:150mm (3)包含:装车、外运,运距 综合考虑 (4)其他:具体详见招标文件 及图纸,且满足国家施工、 验收规范及技术要求	m2	48			
38	040203007004	水泥混凝土	(1)混凝土强度等级:C30 (2)厚度:150mm (3)其他:具体详见招标文件 及图纸,且满足国家施工、 验收规范及技术要求	m2	48			
39	040202003004	水泥稳定土	(1)水泥含量:6% (2)厚度:150mm (3)其他:具体详见招标文件 及图纸,且满足国家施工、 验收规范及技术要求	m2	48			
40	040101002004	挖沟槽土方	(1)土壤类别:综合类别 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:具体详见招标文件 及图纸,且满足国家施工、 验收规范及技术要求	m3	24			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年坪地街道体育场地改造工程-安装工程

标段：2025年坪地街道体育场地改造工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

