

工程量

工程名称：南湾郊野公园竣工测量（现状）

建设单位：深圳市龙岗区南湾街道办事处

序号	项 目	计费单位	复杂程度	工作量	备注
1	控制测量	连接原有四等控制点	点	中等	3
2		一级GNSS控制点测量	点	中等	9
3		四等水准测量	km	中等	10
4		图根控制点测量	点	中等	50
5	地形测量	1:500地形测量	km ²	中等	1.650
6	其他测量	面积计算	点	中等	300
7		乔木(构筑物) 测量及调查	棵（件）	II	1000